NA I PIĘTRO
ODD, SAW

3 | SALA KONFERENCYJNA
107.44 m² | WYKŁ. DYWANOWA OBIEKTOWA lub POSADZKA ŻYWICZNA

6 | POM. GOSP.
2.25 m² | TERAKOTA

7 | WC MĘSKIE
16.75 m² | TERAKOTA

8 | WC NP.
6.75 m² | TERAKOTA

5 | MONITORING
2.15 m² | GRES

4 | RECEPCJA+SZATNIA
28 m² | GRANIT

9 | WC DAMSKIE
15.52 m² | TERAKOTA

12 | PRZEDSIONEK
5.15 m² | GRANIT ANTYPOŚLIZGOWY

2 | KOMUNIKACJA
29.97 m² | GRANIT

10 | SZYB WINDOWY
4.79 m²

13 | KOMUNIKACJA
6.05 m² | GRANIT

11 | KL.SCHODOWA
28.18 m² | GRANIT

1 | ZAPLECZE TECHNICZNE SAP
6.82 m² | GRES

LD 1 nr1 LD 1 nr2 LD 1 nr3 LD 1 nr4 LD 1 nr5 LD 1 nr6 LD 1 nr8 LD 1 nr9 LD 1 nr10 LD 1 nr11

CSP CA M

0/1 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 0/10 0/60

DO PIWNICY -1 PPOZ

DO PIWNICY -1 ODD, SAW

Oznaczenia

- Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu DOR-4046 z gniazdem G-40
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001
- Sygnalizator akustyczno-optyczny SAL-4001
- EKS1 - Element kontrolno - sterujący EKS 4001
- CSP - Centralka sygnalizacji pożarowej
- Przycisk oddymiania RT 42
- Zasilanie siłownika 24V, 500N / 800mm / 1 A
- EKS - Element kontrolno - sterujący EKS 4001
- Przycisk przewietrzania LT 43 A
- Czujka dymu DOR - 40
- CSO - Centrala sterowania oddymianiem RZN 4402-K
- Sygnalizator wiatrowo - deszczowy WRG 82
- CA - Centrala alarmowa
- M - Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów
- Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny
- Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny
- Czujka PIR

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON" 10-672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		BRANŻA:	ELEKTR.
		SKALA:	1:100
OBIEKT:	ROZBUDOWA WOJ. BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	DATA:	11.2010
ADRES:	OLSZTYN, UL. 1 MAJA	NR RYS.:	E-33
TEMAT:	PLAN INSTALACJI PPOŻ, SAW - I PIĘTRO		WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. Norbert Walkiewicz		Upr. bud.: WAM/0026/POOE/07
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Pichłacz		Upr. bud.: 116/87/01