NA PARTER
ODD

01 | GARAŻ
112.51 m² | POS. BETONOWA UTWARDZONA

07 | MAGAZYN
16.00 m² | GRES

06 | MAGAZYN
17.95 m² | GRES

05 | MAGAZYN
6.81 m² | GRES

010 | CENTRALA WENTYLACYJNA
37.85 m² | GRES

02 | PRZEDSIONEK WINDY
6.27 m² | GRES

09 | SZYB WINDY
4.79 m²

04 | KOMUNIKACJA
6.57 m² | GRANIT

011 | PRZEDSIONEK
7.30 m² | GRES

KLATKA
03 | SCHODOWA
27.41 m² | GRANIT

LD 1 nr7
LD 2 nr5
LD 2 nr1
LD 1 nr4
LD 2 nr3
LD 2 nr2
LD 2 nr1

Oznaczenia

- Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 z gniazdem G-40
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001
- Sygnalizator akustyczno-optyczny SAL-4001
- EKS1 - Element kontrolno - sterujący EKS 4001
- CSP - Centralka sygnalizacji pożarowej
- Przycisk oddymiania RT 42
- Zasilanie siłownika 24V, 500N / 800mm / 1 A
- EKS -Element kontrolno - sterujący EKS 4001
- Przycisk przewietrzania LT 43 A
- Czujka dymu DOR - 40
- CSO - Centrala sterowania oddymianiem RZN 4402-K
- S - Sygnalizator wiatrowo - deszczowy WRG 82

- CA - Centrala alarmowa
- M - Manipulator LCD 4*16 znaków/16 LED obszarów
- Sygnalizator akust/opt, zewnętrzny
- Sygnalizator wewnętrzny, akustyczny
- Czujka PIR

DO PIWNICY -2 SAW

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON" **10-672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125**		BRANŻA:	ELEKTR.
		SKALA:	1:100
OBIEKT:	ROZBUDOWA WOJ. BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	DATA:	11.2010
ADRES:	OLSZTYN, UL. 1 MAJA	NR RYS.:	**E-31**
TEMAT:	**PLAN INSTALACJI PPOŻ, SAW - PIWNICA -1**		**WYKONAWCZY**
PROJEKTANT:	mgr inż. Norbert Walkiewicz		Upr. bud.: WAM/0026/POOE/07
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marek Pichłacz		Upr. bud.: 116/87/01