

Olsztyn dnia 2010-08-30

URZĄD MIASTA OLSZTYN  
Plac Jana Pawła II 1  
Wydział Architektury i Budownictwa

## OPINIA 478/2010

Dotyczy uzgodnienia: Sieć kanalizacji deszczowej, kabel energetyczny eN, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, ciepłne, złącze kablowo-pomiarowe w związku z rozbudową Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - etap II

Na obiekcie położonym w Olsztynie, ul. 1 Maja 5

Nazwa jednostki projektującej: : mgr inż. arch. Marian Ceynowa

Inwestor: Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. E. Sukertowej-Biedrawiny  
10-117 OLSZTYN, ul.1-go Maja 5

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej powołany decyzją nr 1 Prezydenta

Miasta Olsztyn z dnia 19.11.2008 r., w oparciu o regulamin organizacyjny zespołu ustalony zarządzeniem nr 280 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19.11.2008 r.,

na posiedzeniu w dniu 2010-08-30

uzgodnił lokalizację w/w uzbrojenia terenu bez zastrzeżeń – pod warunkiem uwzględnienia

uwag zawartych na następnej stronie.

Zgodnie z art.15 ustawy z 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu


Zwolniono z opłaty skarbowej/  
nie podlega opłacie skarbowej  
na podst. art. ...3... ustawy z dnia  
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej  
Iwona Wiśniewska  
z up. Prezydenta Miasta Olsztyn



1. W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia podziemne przed uszkodzeniem .
2. Zdemontowane latarnie oświetleniowe zdać do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie, ul. Szrajbera 9/10.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu, przebudować poza obręb kolizji istniejący kabel energetyczny na podstawie warunków przebudowy sieci nr 10/R64/05019/JB z dn. 26.08.2010r.
4. O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7.  
Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
  - termin wykonania prac
  - nazwę firmy prowadzącej prace
  - osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót
5. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami elektroenergetyki zgłosić do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie , ul. Cicha 7 (tel.523-14-24, 25, 26).
6. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności , a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, pokój nr 102 (tel. 089/523-14-24).
7. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp.
8. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP oraz jej zabezpieczenie na skrzyżowaniach i zbliżeniach wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
9. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić bezwzględnie pisemnie TP Obszar Eksploatacji Pionu Sieci w Olsztynie , ul. Pieniężnego 21 A  
(adres do korespondencji: 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63 A).
10. Prace prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika TP.
11. O rozpoczęciu robót powiadomić Punkt Dystrybucji Gazu Olsztyn, ul. Lubelska 42.
12. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
13. Przed rozpoczęciem robót zgłosić do Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie odcięcie istniejącego przyłącza gazowego DN 80.
14. Termin i warunki wykonania robót ziemnych w pasie drogowym ulicy uzgodnić z Komisją ds. Koordynacji Robót i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

z up. Prezydenta Miasta Olsztyn

  
Iwona Wiśniewska  
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej